

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Mua sắm phụ kiện thay thế, bổ sung cho thiết bị y tế)

Kính gửi các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu báo giá hàng hóa cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Detector, Spare Part Bộ thu nhận tia X của máy loăng xương (mã hàng: LU45251ST)	Cái	1	Thay thế cho máy loăng xương (model: Aria; hãng SX: GE), bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, test máy
2	<b>Bộ lưu điện UPS 3 pha 80 KVA, bao gồm:</b> 1. Bộ nguồn UPS 80kVA/72kW với các tính năng nổi trội: - Công nghệ Online, chuyển đổi kép (VFI-SS-111 theo tiêu chuẩn IEC 62040-3) - Cầu chỉnh lưu IGBT, nghịch lưu IGBT (không dùng công nghệ SCR cũ để giảm sóng hài phát lên lưới). - Sóng Hài đầu vào THDi thấp $\leq 3\%$ - Điện áp ngõ ra: 3ph 380/400/415V. Tần số: 50/60Hz $\pm 0.01\%$ stability - Hiệu suất > 95% - Bộ sạc tiêu chuẩn 25A. - Tích hợp sẵn dry contact card và remote EPO. - Có bánh xe để di chuyển trong khoảng cách ngắn, tiện bảo trì bảo dưỡng - Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống UPS: EN 62040-1-1 (safety), EN 62040-2(EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) - Quạt ly tâm cho hiệu suất tản nhiệt cao. - Kích thước (HxWxD) 410 x 830 x 1510 mm - Trọng lượng UPS (Không battery): 270 kg 2. Bộ Ac quy lưu điện 10 phút - Điện áp, Dung lượng: 12V55Ah - Số lượng: 60 bình / bộ 3. Tủ chứa ac quy tích hợp tại Việt Nam, kèm MCCB đóng cắt bảo vệ, Kích thước (W x D x H): xấp xỉ 1200 x 1000 x 1500 mm 4. Gói vận chuyển, lắp đặt, cấu hình hệ thống tại Kontum: Lắp đặt hệ thống UPS (đưa UPS, battery, tủ chứa vào vị trí lắp đặt, đưa battery vào tủ, liên kết giữa các battery, đấu nối điện, kiểm tra, startup) (Bao gồm cáp kết nối cấp nguồn đến/ ra UPS) <b>Tổng cộng: 02 khoản</b>	Bộ	1	Sử dụng cho máy CT-Scanner 32 lát cắt (model: OPTIMA CT520; hãng SX: GE)

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về phòng Vật tư TTBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 224 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon  
Xin chân thành cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**

**PHÒNG VT-TTBYT**



**Võ Văn Thiện**

**Cáp Nguyễn Anh Tường**